

Produkt Informationen

Fermacell Verbrauchsangaben

Juli 2023

| Zubehör für Fermacell Gipsfaserplatten | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Fugenkleber / Fugenkleber greenline | 310 ml | Kartusche | ca. 20 ml pro m ¹ /Fuge, d.h. ca. 22 m ² Wandfläche (Grossformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat) |
| Fugenkleber | 580 ml | Folienbeutel | ca. 20 ml pro m ¹ /Fuge, d.h. ca. 41 m ² Wandfläche (Grossformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat) |
| Schnellbauschrauben | | | Wand: ca. 10 - 13 Stück/m ² (Seite) Decke: ca. 16 - 22 Stück/m ² |
| Fugenspachtel | 5 kg / 20 kg | Sack | Kleinformat- und TB-Kantenplatten: ca. 0.2 kg/m ² Grossformatplatten: ca. 0.1 kg/m ² |
| Ansetzbinder | 20 kg | Sack | ca. 3 - 4 kg/m ² |
| Feinspachtel | 3 l / 10 l | Eimer | Flächenspachtelung ca. 1 l/m ² je 1 mm Schichtdicke |
| Trennstreifen | 30 m | Rolle | nach Bedarf |
| Gips-Flächenspachtel | 5 kg / 25 kg | Sack | ca. 1 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke |
| Rollputz | 10 kg | Eimer | ca. 0.5 kg/m ² je Auftrag |
| Gewebeband | 50 m | Rolle | nach Bedarf |
| Armierungsband TB | 45 m | Rolle | nach Bedarf |
| Duo Kleber | 900 g | Kartusche | ca. 110 g pro m ¹ /Fuge (Fugenbreite 5 mm) |
| Zubehör für Fermacell Estrich-Elemente | | | |
| Estrich-Kleber | 1 kg | Flasche | Stufenfalz: ca. 40 - 50 g/m ² (entspricht ca. 20 - 25 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 130 - 150 g/m ² (entspricht ca. 7 m ² je Flasche) |
| Estrich-Kleber greenline | 1 kg | Flasche | Stufenfalz: ca. 80 - 100 g/m ² (entspricht ca. 10 - 12 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 350 - 400 g/m ² (entspricht ca. 2.5 m ² je Flasche) |
| Schnellbauschrauben | | | 15 Stück/m ² |
| Randdämmstreifen MF | 1 | Karton | nach Bedarf |
| Zubehör für Niveaueausgleich | | | |
| Boden-Nivelliermasse | 25 kg | Sack | ca. 1.7 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke |
| Ausgleichschüttung | 50 l | Sack | ca. 10 l/m ² bei 10 mm Schütthöhe |
| Gebundene Schüttung T | 80 l | Sack | ca. 10 l/m ² pro 10 mm Schütthöhe |
| Rieselschutzvlies | 75 m ² | Rolle | ca. 1.2 m ² pro 1 m ² Bodenfläche |
| Zubehör für Trittschall- und Wärmedämmung | | | |
| Wabenschüttung | 15 l | Sack | 30 mm Wabe: 2 Säcke/m ² 60 mm Wabe: 4 Säcke/m ² |
| Schüttungsbinder | 2.7 kg | Eimer | 1 Eimer für 8 Sack Wabenschüttung (entspricht 120 mm Schütthöhe/m ²) |
| Estrich-Wabe | | | 30 mm Wabe: 30 Stück/Palette 60 mm Wabe: 15 Stück/Palette |
| Zubehör für Fermacell Therm25 und Therm25-125 | | | |
| Randdämmstreifen MF | 1 | Karton | nach Bedarf |
| Estrich-Kleber | 1 kg | Flasche | Stufenfalz: ca. 200 g/m ² (entspricht ca. 5 m ² je Flasche) |
| Schnellbauschrauben | | | 30 Stück/m ² |

| Zubehör für Fermacell Powerpanel H ₂ O | | | |
|---|-----------------|-----------|---|
| Fugenkleber | 310 ml | Kartusche | ca. 20 ml pro m ¹ /Fuge, d.h. ca. 22 m ² Wandfläche (Grossformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat) |
| Powerpanel H ₂ O Schrauben | | | Wand: ca. 10 Stück/m ² (Seite) Decke: ca. 21 Stück/m ² |
| Powerpanel Feinspachtel | 10 l | Eimer | ca. 1 l/m ² pro mm Schichtdicke |
| Duo Kleber | 900 g | Kartusche | ca. 110 g pro m ¹ /Fuge (Fugenbreite 5 mm) |
| Armierungsband HD | 50 m | Rolle | nach Bedarf |
| Tape AWS | 30 m | Rolle | nach Bedarf |
| Armierungskleber HD | 2.5 l (3.15 kg) | Eimer | ca. 60 g pro m ¹ /Fuge |
| Zubehör für Fermacell Powerpanel HD | | | |
| Powerpanel H ₂ O Schrauben | | | Wand: ca. 10 Stück/m ² (Seite) Decke: ca. 21 Stück/m ² |
| Armierungsband HD | 50 m | Rolle | nach Bedarf |
| Tape AWS | 30 m | Rolle | nach Bedarf |
| Armierungskleber HD | 2.5 l (3.15 kg) | Eimer | ca. 60 g pro m ¹ /Fuge |
| Zubehör für Fermacell Powerpanel TE | | | |
| Estrich-Kleber | 1 kg | Flasche | Stufenfalz: ca. 40 - 50 g/m ² (entspricht ca. 20 - 25 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 130 - 150 g/m ² (entspricht ca. 7 m ² je Flasche) |
| Powerpanel TE Schrauben | | | ca. 20 Stück/m ² |
| Zubehör für Abdichtungen | | | |
| Flüssigfolie | 5 kg / 20 kg | Eimer | 1200 g/m ² bzw. 0.8 l (bei zweimaligem Auftrag), entspricht 0.5 mm Trockenschichtdicke |
| Tiefengrund | 5 kg | Kanister | ca. 100 - 200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung |
| Dichtband | 5 m / 50 m | Rolle | 1 m ¹ pro m ¹ Anschlussfuge |
| Dichtecken innen und aussen | 5x 2 Stück | Karton | 1 Stück/Ecke |
| Wanddichtmanschetten | 5x 2 Stück | Karton | 1 Stück/Rohrdurchbruch |
| Flexkleber | 25 kg | Sack | 6er-Zahnung: ca. 2.5 kg/m ² 8er-Zahnung: ca. 3.0 kg/m ² 10er-Zahnung: ca. 3.5 kg/m ² |